



Rénovation de la piscine municipale d'Ispagnac

Cahier des charges

Lot n° 1 : Rénovation du grand bassin, plage immergée comprise

Références	Désignations	Montant HT	Montant total HT	TVA	Montant total TTC
NB : Les candidats doivent obligatoirement venir sur place pour établir leur devis (prendre rendez-vous avec la Mairie)					
Maçonnerie					
	<ul style="list-style-type: none"> - Dépose des 5 plots béton, rebouchage, - Saignée sur la largeur du bassin pour ancrage liner dans la plage californienne, - Prévoir pose et fourniture de 3 lignes de nage avec coupelles à sceller, 				
Changement des pièces à sceller					
	<ul style="list-style-type: none"> - Dépose des anciennes pièces, - Fourniture et pose des pièces liner Blanc (skimmers, régulateur de niveau, prise balai avec cache, refoulement de fond, bonde de fond grille inox), - Test canalisations et recherche fuite si nécessaire, - Reprise enduit de finition entre carrelage et étanchéité béton, - <i>Option : si fuite, réparation canalisation</i> 				
Pose et fourniture d'un liner PVC arme 150/100 uni					
	<ul style="list-style-type: none"> - Antidérapant pour le fond, - Lisse pour les parois, - Bridage des pièces à sceller, - Fourniture et pose bande à souder, 				
Mise en service					
Option					
	<ul style="list-style-type: none"> - Fourniture et pose d'un appareil de mesure chlore et pH pour la pataugeoire, - Fourniture d'une bâche hivernage, 				
		Total Net :			
		Total taxes :			
		Total TTC :			